

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2018

ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ &amp; ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ"

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθ. Τιμ.	ΚΟΝΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μον.	ΠΟΣΟ- ΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>						
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	4,36	88,29
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	6,13	27,59
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	m3	18,17	7,73	140,45
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	15,09	422,52
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.21.02	ΟΙΚ-2239	m2	7,80	178,29	1390,66
6	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	22.40.02	ΟΙΚ-2272Α	τεμ	28,00	1,00	28,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.02.04	ΟΙΚ-3214	m3	84,00	15,81	1328,04
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	37,24	584,67
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	Κγρ	1,01	209,05	211,14
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους	64.16.03	ΟΙΚ 6418	m	17,40	172,80	3006,72
11	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	64.29	ΟΙΚ 6428	m	20,00	107,50	2150
12	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	m2	36,00	178,29	6418,44
13	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	73.93	ΟΙΚ 7373.1	m2	56,00	105,90	5930,4
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ οποιουδήποτε τύπου και χρώματος. (απλές, όδευσης τυφλών, δίχρωμες, κλπ)	N.73.16.3	ΟΔΟ 2922	m2	22,00	19,80	435,6
15	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	5.05.01	ΥΔΡ 6068	m3	14,87	6,13	91,15
16	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	11.02.03	ΥΔΡ 6752	Κγρ	3,10	16,50	51,15
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Άγωγοι αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	m	7,00	24,50	171,5
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							<b>22476,32</b>

Σε μεταφορά

22476,32

Από μεταφορά	<b>22476,32</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%	4045,74
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>26522,06</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3978,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30500,37</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	144,79
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30645,16</b>
ΦΠΑ 24%	7354,84
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>38000,00</b>

ΓΡΕΒΕΝΑ 21 /06/2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΣΚΑΤΗ 20/6/2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

