

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθ. Τιμ.	ΚΟΝΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μον.	ΠΟΣΟ-ΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΔΟΠΟΪΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή σε έδαφος Γ-ΗΜ	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	0,70	165,00	115,50
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	A-14	ΟΔΟ-1310	m	0,65	550,00	357,50
3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 λατομείου	A-18.3	ΟΔΟ-1510	m3	7,05	880,00	6204,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m3	1,05	880,00	924,00
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων	B-1	ΟΔΟ-2151	m3	4,20	27,99	117,56
6	Υπόβαση πάχους 0,10 μ.	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.Β	m2	1,21	2.000,00	2420,00
7	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ	B-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m3	89,80	5,67	509,17
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	18,01	1696,54
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ - 7018	Κγρ	1,15	204,02	234,62
10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	12.01.01.07	ΥΔΡ - 6551.7	m	72,00	21,00	1512,00
ΣΥΝΟΛΟ							14090,89
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							14090,89
ΓΕ & ΟΕ 18%							2536,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							16627,25
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							2494,09
ΣΥΝΟΛΟ							19121,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							4,77
ΣΥΝΟΛΟ							19126,11
ΦΠΑ 24%							4590,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							23716,38

ΓΡΕΒΕΝΑ /06/2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΣΚΑΤΗ 14/6/2018
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ
 ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ