

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜ. Τιμολ.	ΚΟΝΔΥΛΙΟ Αναθεώρ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ Μονάδος	ΠΟΣΟ- ΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.01.01	ΥΔΡ 6053	M3	0,62	620,70	384,83
2	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Με πλάτος πτυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	M3	7,50	364,00	2730,00
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	4.09	ΟΔΟ 4521B	M2	18,50	208,00	3848,00
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	4.13	ΥΔΡ 6082.1	M3	20,60	4,06	83,64
5	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5.03	ΥΔΡ 6066	M3	0,41	363,57	149,06
6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	5.05.02	ΥΔΡ 6068	M3	15,10	314,61	4750,61
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	9.01	ΥΔΡ 6301	M2	8,20	215,04	1763,33
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος	9.10.04	ΥΔΡ 6327	M3	82,00	34,38	2819,16
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	9.26	ΥΔΡ 6311	Kgr	0,98	900,79	882,77
10	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	11.01.02	ΥΔΡ 6752	Kgr	2,90	938,00	2720,20
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916	12.01.01.12	ΥΔΡ 6551.7	M	520,00	4,00	2080,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200m	12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	M	9,30	437,00	4064,10
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500m	12.10.09	ΥΔΡ 6711.7	M	50,30	208,00	10462,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							36738,10

ΓΕ & ΟΕ 18%

6612,86

43350,96

6502,64

49853,60

434,54

50288,14

ΦΠΑ 24%

11964,86

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

62253,00

**ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ**

Γρεβενά 19-09-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΕΣΚΑΤΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

18/9/2018

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κρίκος Νικόλαος
Πολ. Μηχανικός Τ. Ε.
ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ