

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθ.	ΚΟΝΔ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟ-	ΔΑΠΑΝΗ
		Τιμ.	ΑΝΑΘΕΩΡ.		Μον.	ΤΗΣ	
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-Ημ για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	20.02	ΟΙΚ 2112	μ3	2,80	208,73	584,44
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	ΟΙΚ 2162	μ3	4,50	7,20	32,40
	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ - 2162	μ3	4,50	14,33	64,49
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ 2162	μ3	19,70	12,83	252,75
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.01.03	ΟΙΚ 3213	μ3	84,00	10,02	841,68
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ 3215	μ3	95,00	16,01	1.520,95
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.25.02	ΟΙΚ 3223.Α.4	μ3	16,80	10,02	168,34
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.25.04	ΟΙΚ 3223.Α.6	μ3	22,50	16,01	360,23
11	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ 3816	μ2	15,70	54,09	849,21
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s	38.20.02	ΟΙΚ 2112	Κγρ	1,07	1.386,80	1.483,88
	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	61.06	ΟΙΚ 6104	Κγρ	2,80	6.500,00	18.200,00
	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες,	N. 62.50.01	ΟΙΚ 6236	m2	63,15	38,00	2.399,70
	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	65.17.01	ΟΙΚ 6519	m2	200,00	12,00	2.400,00
	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	72.65	ΟΙΚ 6401	m2	45,00	117,00	5.265,00
13	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	72.80	ΟΙΚ7231	m2	45,00	127,60	5.742,00
16	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	73.92	ΟΙΚ 7373.1	m2	28,00	96,00	2.688,00
19	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες,	11.02.03	ΥΔΡ 6752	Κγρ	3,10	100,00	310,00
20	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 'Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	m	9,30	15,00	139,50
21	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες	76.27	ΟΙΚ 7609.02	m2	54,00	5,00	270,00
	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	A-18.2	ΟΔΟ 1510	μ3	3,20	149,73	479,14
	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ 1530	μ3	1,05	149,73	157,22
						ΣΥΝΟΛΟ	44.208,93
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					44208,93
			ΓΕ & ΟΕ 18%				7957,61
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ					52166,54
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					7824,98
		ΣΥΝΟΛΟ					59991,52
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					4,45
		ΣΥΝΟΛΟ					59995,97
			ΦΠΑ 24%				14399,03
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				74395,00

ΓΡΕΒΕΝΑ /06/2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΣΚΑΤΗ
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

8 /06/2018

ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ