Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 07:36:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. **16/2026**
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης.
Αριθμ. Απόφασης: 127/2026
Θ Ε Μ Α: Έγκριση της υπ΄αριθ. 11.323/15-10-2026 μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και περιγραφή εργασιών, για το έργο «Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας»

Στη Δεσκάτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29ην Οκτωβρίου 2026 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. Δεσκάτης μετά από την αριθμ. 11624/23-10-20266 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 έως και 137 του Ν. 5314/2006. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 19 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Μανησιώτη Σοφία του Νικολάου Πρόεδρος	Μιχίδης Χρήστος του Βρασίδα
Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Λάμπρου	Λάμαρης Δημήτριος του Χρήστου
Λάχανος Κωνσταντίνος του Αριστοτέλη	Γκουμότσιος Βασίλειος του Γεωργίου
Κρέτσαβος Δημήτριος του Κωνσταντίνου	
Κοσμίδης Παναγιώτης του Γεωργίου	
Μίγκος Δημήτριος του Ιωάννη	
Βλάχου – Μουσά Ιωάννα του Ευαγγέλου	
Κερασίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου	
Καραστέργιος Δημήτριος του Θωμά	
Ζαβαλιάνη – Μακρή Παρασκευή του Κωνσταντίνου	
Γκανταίφης Φώτιος του Αθανασίου	
Ρουκάς Αθανάσιος του Δημητρίου	
Παλάντζας Λάμπρος του Αλεξάνδρου	
Τσιγάρας Μιλτιάδης του Αθανασίου	
Νάτσιουλας Λεωνίδας του Αθανασίου	
Μωυσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου	Αν και νόμιμα κλήθηκαν

Πρόεδρος Κοινότητας Δεσκάτης Ζαμπού Αθανασία του Κωνσταντίνου (παρούσα)
Πρόεδρος Κοινότητας Καρπερού Δούμας Γεώργιος του Αθανασίου (παρών)
Πρόεδρος Κοινότητας Παλιουριάς Παπαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου (απών)
Πρόεδρος Κοινότητας Τρικοκκιάς Ζάρας Δημήτριος του Αθανασίου (απών)
Πρόεδρος Κοινότητας Δασοχωρίου Θεοδωράκης Δημήτριος του Αποστόλου (παρών)
Πρόεδρος Κοινότητας Κατάκαλης Τόλιος Ηρακλής του Αθανασίου (απών)

Πρόεδρος Κοινότητας Παναγιάς Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου (απών)
Πρόεδρος Κοινότητας Παρασκευής Μαγκούφης Δημήτριος του Γεωργίου (απών)

Παρισταμένου και του Δημάρχου κ. Κόττα Γ. Δημητρίου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσικνογιάννη Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών

Ώρα έναρξης 19:00 μ. – Ώρα λήξης 10:00 μ.μ.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 10^{ον} θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του τα εξής:

Με την υπ΄αριθμ. 109/2026 απόφαση του Δ.Σ. έγινε τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου στην οποία εγγράψαμε και το έργο « Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας» στον ΚΑ 00.015.3170105004 με ποσό 7.200,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2026 για την καλή εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου. Επίσης με την ως άνω 109/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε και η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δεσκάτης έτους 2026.

Με την παρούσα απόφαση είναι ανάγκη :

1. να εγκρίνουμε την υπ΄αριθ. 11.323/15-10-2026 μελέτη

2. να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 177 και τα άρθρα 11 και 15 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.229/99 καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις προμήθειες και το άρθρο 21 παρ.9 του Ν.3731/2008 για την παροχή υπηρεσιών και είναι απαραίτητο να περιγράψουμε τις εργασίες που θα εκτελεστούν και να συντάξουμε πρόχειρο προϋπολογισμό του έργου «Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας»

Για τον παραπάνω σκοπό έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή ύψους 7.195,47 € και στον ΚΑ 00.015.3170105004 είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 7.200,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2026 για την καλή εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου.

Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 612 του Ν. 5314/2026) με την οποία προτείνεται ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα άρθρα 11 του ΠΔ 171/87 και άρθρο 203 του Ν.4.555/18 ΦΕΚ. Α’ 133/19-7-18 και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 11.323/15-10-2026 μελέτη του έργου «Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας»

1. Περιγράφει τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο και συντάσσει τον πρόχειρο προϋπολογισμό ως ακολούθως:

«Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας»

Ήτοι

Έργα ολοκλήρωσης γηπέδου Δήμητρας

Σε συνέχεια της εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ο Δήμος Δεσκάτης προτίθεται να προβεί σε εργασίες ολοκλήρωσης του γηπέδου Δήμητρας .

Γενικά θα εκτελεστούν εργασίες ολοκλήρωσης των νέων αποδυτηρίων που έχουν διαμορφωθεί κάτω από τις κερκίδες ενώ θα επισκευαστούν οι μεταλλικοί πάγκοι γηπεδούχων και φιλοξενουμένων εντός του γηπέδου.

Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω υλικών:

1. ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ MDF ΛΑΚΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΣΑ ΠΕΥΚΟ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
1	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	204Χ84	1
2	ΔΕΞΙΑ	195Χ70	1
3	ΔΕΞΙΑ	200Χ84	1
4	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	225Χ70	1

5	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	200Χ70	1
6	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	215Χ70	2
7	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	200Χ100	2
8	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	210Χ95	1
		ΣΥΝΟΛΟ	10

2. ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΟΥΝΑ» ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
1	200Χ70	2
2	200Χ64	1
	ΣΥΝΟΛΟ	3

3. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 80 ΛΤ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BOILER-ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΜ 3

4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
- ΠΑΓΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (2 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ 1 ΜΙΚΡΟΣ) – ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ -ΤΕΜ 6

Για τις παραπάνω μεταλλικές κατασκευές απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:

- Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 5μ. μήκος: 30x30x1,5mm τεμ 63
- Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 5μ. μήκος: 40x20x1,5mm τεμ 17

- Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 6μ. μήκος: 60x40x2,0mm τεμ 4
- Σιδηροσωλήνες μαύροι 11/2΄΄ 6μ. μήκος: 10 τεμ
- Κυματοειδής λαμαρίνα κόκκινη 3μ χ 0,85μ. : τεμ 10
- Σιδηρογωνιές 2μ. : τεμ 8
- Ηλεκτρόδια ίσια (κουτί): τεμ 2
- Ηλεκτρόδιο σύρμα συσκ. : τεμ 1

7. ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΤΕΜ 12

8. ΣΕΤ ΛΕΚΑΝΗ - ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ – ΚΑΠΑΚΙ – ΠΙΓΚΑΛ - ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ- ΤΕΜ 5

9. ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 50Χ44 - ΤΕΜ 7

10. ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ – ΤΕΜ 7

11. ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ-ΡΑΚΟΡ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΛΠ)

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνίτες της ελεύθερης αγοράς .

α/α	Α. ΥΛΙΚΑ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	**ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ**				
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 204Χ84	ΤΕΜ	1	130	130,00
	ΔΕΞΙΑ 195Χ70	ΤΕΜ	1	120	120,00
	ΔΕΞΙΑ 200Χ84	ΤΕΜ	1	130	130,00
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 225Χ70	ΤΕΜ	1	130	130,00
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 200Χ70	ΤΕΜ	1	130	130,00
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 215Χ70	ΤΕΜ	2	130	260,00
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 200Χ100	ΤΕΜ	2	130	260,00
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ 210Χ95	ΤΕΜ	1	130	130,00
2	**ΘΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ «ΦΥΣΟΥΝΑ»**				

	200Χ70	ΤΕΜ	2	80	160,00
	200Χ64	ΤΕΜ	1	75	75,00
3	**ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ**				
	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 80 ΛΤ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ BOILER-ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΤΕΜ	3	180	540,00
4	**ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**				
	Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 5μ. μήκος: 30x30x1,5mm	ΤΕΜ	63	9,6	604,80
	Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 5μ. μήκος: 40x20x1,5mm	ΤΕΜ	17	9	153,00
	Μεταλλικοί κοιλοδοκοί 6μ. μήκος: 60x40x2,0mm	ΤΕΜ	4	24	96,00
	Σιδηροσωλήνες μαύροι 11/2΄΄ 6μ. μήκος	ΤΕΜ	10	16	160,00
	Κυματοειδής λαμαρίνα κόκκινη 3μ χ 0,85μ	ΤΕΜ	10	22	220,00
	Σιδηρογωνιές 2μ.	ΤΕΜ	8	6,5	52,00
	Ηλεκτρόδια ίσια	ΚΥΤ	2	16	32,00
	Ηλεκτρόδιο σύρμα	ΚΥΤ	1	40	40,00
5	**ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΛΠ**				
	ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΤΟΥΖ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΤΕΜ	12	40	480,00
	ΣΕΤ ΛΕΚΑΝΗ - ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ – ΚΑΠΑΚΙ – ΠΙΓΚΑΛ -ΧΑΡΤΟΔΟΧΕΙΟ	ΣΕΤ	5	130	650,00
	ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	ΤΕΜ	7	60	420,00
	ΘΕΡΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ	ΤΕΜ	7	50	350,00
	ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΠΙΡΑΛ-ΡΑΚΟΡ-ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΛΠ)	ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ	1	80	80,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α				**5.402,80**

	Β. ΕΡΓΑΣΙΑ				
	Εργασία τοποθέτησης υλικών	ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ		400	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ Β				**400,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β				**5.802,80**
	Φ.Π.Α 24%				1392,67
	ΣΥΝΟΛΟ				**7.195,47**

3 .Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.

Οι προμήθειες και οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 118.

4. Παραπέμπει την απόφαση στο Δήμαρχο προκειμένου να διατεθεί πίστωση ύψους 7.195,47 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **127/2026**
Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Δεσκάτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ο Δήμαρχος

Κόττας Γ. Δημήτριος